

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2023 - 2025

Wykaz zadań

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IR_PW_23-25	INWESTYCJE ROZWOJOWE OGÓŁEM (I.A+I.B)				3 980	5 335	5 670	14 985	2 580	6 935	20 650	30 165	
IR-UW_23-25	Urządzenia wodociągowe razem (A1+A2)				2 050	1 575	1 710	5 335	1 060	1 275	3 250	5 585	
IR-UW_PW_23-25	Ujęcia wody												
IR-UW-UWO_PW_23-25_1	UW Wielki Kack - wykonanie otworu studziennego nr 10	m.Gdynia	ul. Źródło Marii	budowa studni głębinowej 10 wraz z obudową, przyłączem wodociągowym, zasilaniem, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu									
IR-UW-SW_PW_23-25	Sieci wodociągowe												
IR-UW-SW_PW_23-25_1	Budowa sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Arciszewskich	budowa przewodu wodociągowego: DN200 - dł. ok. 210 m									Realizacja inwestycji jest zależna od działań inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji prowadzonej przez Laboratorium Innowacji Społecznych
IR-UW-SW_PW_23-25_2	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Waszyngtona, ul. Hryniewickiego, ul. Jana Pawła II	budowa przewodów wodociągowych: DN300 - dł.ok.150 m, DN200 - dł. ok. 360 m, DN150 - dł. ok. 240 m, DN110 - dł. ok. 30 m.									
IR-UW-SW_PW_23-25_3	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Beskidzka (południe), ul.Titz-Kosko	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 220 m,									
IR-UW-SW_PW_23-25_4	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Sudecka	budowa przewodu wodociągowego: DN225 - dł. ok. 300 m									Realizacja zadania jest zależna od realizacji robót drogowych
IR-UW-SW_PW_23-25_5	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Kacze Buki, ul. Skowronka, ul. Kukulki	budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 600 m									Realizacja zadań jest zależna od realizacji robót drogowych
IR-UW-SW_PW_23-25_6	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Chwarznieńska (od Chwarzno Polanki do obwodnicy)	budowa przewodu wodociągowego: DN110 o dł. ok. 400 m									Realizacja zadania jest zależna od realizacji robót drogowych
IR-UW-SW_PW_23-25_7	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul.Chwarznieńska, ul.Wiczlińska (os. Niemołowo i Wielka Rola)	budowa przewodów wodociągowych: DN160 - dł. ok. 630 m, DN110 - dł. ok. 2960 m - rozpoczęcie realizacji inwestycji									Realizacja zadania wymaga podjęcia działań formalno-prawnych związanych z koniecznością pozyskania służebności na terenach prywatnych oraz uwolnienie przez Gminę terenów wyznaczonych w MPZP pod drogi publiczne (konieczne przesunięcie ogrodzeń)
IR-UW-SW_PW_23-25_8	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Żółkiewskiego	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 230 m - opracowanie dokumentacji projektowej									
IR-UW-SW_PW_23-25_9	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Porębskiego, ul. Manganowa	budowa przewodów wodociągowych: DN 160 - dł. ok. 260 m, DN110 - dł. ok. 140 m									
IR-UW-SW_PW_23-25_10	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Pucka	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok 50 m									Realizacja zadania jest zależna od realizacji robót drogowych
IR-UW-SW_PW_23-25_11	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Aleksandra Fredry, ul. Bojanowskiego	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok 155 m									
IR-UW-SW_PW_23-25_12	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Krzemowa	budowa przewodów wodociągowych: DN160 - dł. ok. 260 m, DN110 - dł. ok. 60 m (etap 1) oraz DN160 - dł. ok. 450 m (etap 2)									

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania	
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]					
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025		
IR-UW-SW_PW_23-25_13	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Hallera	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 110 m										
IR-UW-SW_PW_23-25_14	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Torfowa, ul. Żurawia	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 970 m -rozpoczęcie realizacji inwestycji										Realizacja zadania wymaga podjęcia działań formalno-prawnych związanych z koniecznością lokalizacji urządzeń wodociągowych w terenach publicznych/gminnych, a w szczególności uzyskania przez gminę na własność terenów pasów drogowych przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Spółki
IR-UW-SW_PW_23-25_15	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	Droga Popiołowa	budowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 50 m										Inwestycja wymaga uregulowania kwestii formalno prawnych związanych z przejściem pod Zaguszką Strugą
IR-UW-SW_PW_23-25_16	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Zbożowa	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 70 m. Opracowanie dokumentacji projektowej										Realizacja zadania wymaga podjęcia działań formalno-prawnych związanych z koniecznością lokalizacji urządzeń wodociągowych w terenach publicznych/gminnych, a w szczególności uzyskania przez gminę na własność terenów pasów drogowych przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustanowienia służebności przesyłu
IR-UW-SW_PW_23-25_17	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul.Św.Józefa, ul.Młyńska	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 1150 m										
IR-UW-SW_PW_23-25_18	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda	Moście Błota: rejon ul. Rolniczej (etap I)	budowa przewodów wodociągowych: DN160 - dł. ok. 1010 m, DN110 - dł. ok. 30 m										
IR-UW-SW_PW_23-25_19	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda	Moście Błota: rejon ul. Żurawiej, Nasiennej, Wodociągowej, Rolniczej (etap II)	budowa przewodów wodociągowych: DN160 - dł. ok. 855 m, DN110 - dł. ok. 2600 m - opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji										
IR-UW-SW_PW_23-25_20	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda	ul. Obwodowa, ul.Grunwaldzka	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 110 m										
IR-UW-SW_PW_23-25_21	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo	Kazimierz: ul.Św. Marka	budowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 500 m										
IR-UW-SW_PW_23-25_22	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo	Dębogórze Wybudowanie: ul. Leśna od ul. Dębogórskiej do skrzyżowania z ul. Krótką.	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 390 m - opracowanie dokumentacji projektowej										
IR-UW-SW_PW_23-25_23	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo	Dębogórze wybudowanie : ul. Stawowa, ul. Rzeczna	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 730 m - opracowanie dokumentacji projektowej										
IR-UW-SW_PW_23-25_24	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo	ul. Staszica	budowa przewodu wodociągowego: DN160- dł. ok. 260 m										
IR-UW-SW_PW_23-25_25	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Staromłyńska	budowa przewodów wodociągowych: DN160 - dł. ok. 145, DN110 - dł. ok. 25m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IR-UW-SW_PW_23-25_26	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Budowlanych, ul. Karnowskiego	budowa przewodów wodociągowych: DN225- dł. ok. 685 m, DN160-dł. ok. 430 m, DN110- dł. ok. 45 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025	
IR-UW-SW_PW_23-25_27	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Inwalidów Wojennych	budowa przewodów wodociągowych: DN200 - dł. ok. 285 m, DN110 - dł. ok. 760 m									Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IR-UW-SW_PW_23-25_28	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Necla, ul. Gryfa Pomorskiego	budowa przewodów wodociągowych: DN400 - dł. ok. 815 m, DN160 - dł. ok. 20 m, DN110 - dł. ok. 340 m,									
IR-UW-SW_PW_23-25_29	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gmina Wejherowo	Gościcino: ul. Astrowa	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 800 m									
IR-UW-SW_PW_23-25_30	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gmina Wejherowo	Gościcino: ul. Górna, ul. Na Stoku, ul. Lawendowa, ul. Lęborska, ul. Kochanowskiego - ETAP II	budowa przewodów wodociągowych: DN160 - dł. ok. 280 m, DN110 - dł. ok. 1170 m									Realizacja zadania wymaga podjęcia działań formalno-prawnych związanych z koniecznością lokalizacji urządzeń wodociągowych w terenach publicznych/gminnych
IR-UW-SW_PW_23-25_31	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gmina Wejherowo:	Bolszewo: ul. Olchowa	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 250 m									
IR-UW-SW_PW_23-25_32	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gmina Wejherowo	Bolszewo: rejon ul. Chłopskiej, ul. Okrężnej, ul. Błękitnej	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 940 m									
IR-UW-SW_PW_23-25_33	Przeniesienia na rzecz Spółki własności sieci wodociągowej wybudowanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej Spółki)	wspólne											
<b>IR-UK_PW_23-25</b>	<b>Urządzenia kanalizacyjne razem (B1+B2)</b>				<b>1 930</b>	<b>3 760</b>	<b>3 960</b>	<b>9 650</b>	<b>1 520</b>	<b>5 660</b>	<b>17 400</b>	<b>24 580</b>	
<b>IR-UK-SK_PW_23-25</b>	<b>Sieci kanalizacyjne</b>												
IR-UK-SK_PW_23-25_1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Gdynia	ul. Waszyngtona, ul. Hryniewickiego, ul. Jana Pawła II	budowa kanałów ściekowych: DN600 - dł. ok. 170 m, DN500 - dł. ok. 10 m, DN400 - dł. ok. 60 m, DN500 (tłoczny) - dł. ok. 55 m									
IR-UK-SK_PW_23-25_2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Gdynia	ul. Łanowa, ul. Cynamownowa	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 230 m									Realizacja zadań jest zależna od realizacji robót drogowych
IR-UK-SK_PW_23-25_3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Gdynia	ul. Beskidzka (południe) ul. Titz - Kosko	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 190 m									
IR-UK-SK_PW_23-25_4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Gdynia	ul. Sudecka, ul. Starochwaszczyńska	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 720 m									Realizacja zadania jest zależna od realizacji robót drogowych
IR-UK-SK_PW_23-25_5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Gdynia	ul. Chwarznieńska, ul. Wiczlińska (os. Niemotowo i Wielka Rola)	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 3120 m oraz DN300 - dł. ok. 750 m - rozpoczęcie realizacji inwestycji									Realizacja zadania wymaga podjęcia działań formalno-prawnych związanych z koniecznością pozyskania służebności na terenach prywatnych oraz uwolnienia przez Gminę terenów wyznaczonych w MPZP pod drogi publicznych (konieczne przesunięcie ogrodzeń)
IR-UK-SK_PW_23-25_6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Gdynia	ul. Chwarznieńska od Chwarzno Polanki do obwodnicy	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 320 m									Realizacja zadań jest zależna od realizacji robót drogowych
IR-UK-SK_PW_23-25_7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Gdynia	ul. Kwiatowa, Dębowa	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 235 m, DN150 - dł. ok. 115 m									
IR-UK-SK_PW_23-25_8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Gdynia	ul. Xawerego Czernickiego	budowa kanałów ściekowych: DN250 - dł. ok. 200 m, DN200 - dł. ok. 490 m - opracowanie dokumentacji projektowej									Realizacja zadania wymaga podjęcia działań formalno-prawnych związanych z koniecznością lokalizacji urządzeń kanalizacyjnych w terenach publicznych/gminnych, a w szczególności uzyskania przez gminę na własność terenów pasów drogowych przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania	
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]					
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025		
IR-UK-SK_PW_23-25_9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Gdynia	ul. Lipowa, ul. Orna, ul. Mała, ul. Starodworcowa, ul. Źródło Marii	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 270 m , DN110 (łoczny) o dł. ok. 475 m oraz przepompni ścieków										
IR-UK-SK_PW_23-25_10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Gdynia	ul. Olkuska	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 500 m										Realizacja zadania wymaga podjęcia działań formalno-prawnych związanych z koniecznością lokalizacji urządzeń kanalizacyjnych w terenach publicznych/gminnych
IR-UK-SK_PW_23-25_11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Gdynia	ul. Pucka	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 50 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IR-UK-SK_PW_23-25_12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Gdynia	ul. Westy, ul. Posejdona	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 170 m, DN110 (łoczny) - dł. ok. 130 m oraz przepompni ścieków										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IR-UK-SK_PW_23-25_13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Rumia	ul. Krzemowa	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 320 m (etap1), DN200 - dł. ok. 540 m, DN110 - dł. ok. 180 m(łoczny) oraz przepompni ścieków (etap2)										
IR-UK-SK_PW_23-25_14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Rumia	ul. Torfowa, ul. Żurawia	budowa kanału ściekowego: DN200 dł. ok. 2700 m - rozpoczęcie realizacji inwestycji										Realizacja zadania wymaga podjęcia działań formalno-prawnych związanych z koniecznością lokalizacji urządzeń kanalizacyjnych w terenach publicznych/gminnych, a w szczególności uzyskania przez gminę na własność terenów pasów drogowych przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustanowienia służebności przesyłu
IR-UK-SK_PW_23-25_15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Rumia	ul. Zbożowa	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 220 m - opracowanie dokumentacji projektowej										Realizacja zadania wymaga podjęcia działań formalno-prawnych związanych z koniecznością lokalizacji urządzeń kanalizacyjnych w terenach publicznych/gminnych, a w szczególności uzyskania przez gminę na własność terenów pasów drogowych przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustanowienia służebności przesyłu
IR-UK-SK_PW_23-25_16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Rumia	ul. Młyńska, Św. Józefa	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 1540 m, DN110 (łoczny) - dł. ok. 100 m (łoczny) oraz przepompni ścieków										
IR-UK-SK_PW_23-25_17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Rumia	ul. I Dywizji Wojska Polskiego	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 290 m										Realizacja zadania wymaga podjęcia działań formalno-prawnych związanych z koniecznością pozyskania służebności na terenie działek stanowiących własność osób prywatnych
IR-UK-SK_PW_23-25_18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Rumia	ul. Zygmunta Starego	budowa kanałów ściekowych: DN200 o dł. ok. 35 m - opracowanie dokumentacji projektowej										
IR-UK-SK_PW_23-25_19	budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Reda	Moście Błota: rejon ul. Rolniczej (etap I)	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 340 m, DN315 - dł. ok. 5 m DN160 (łoczny).- dł. ok. 1700 m oraz przepompni ścieków										
IR-UK-SK_PW_23-25_20	budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Reda	Moście Błota: rejon ul. Żurawiej, ul. Nasiennej, ul. Wodociągowej, ul. Rolniczej (etap II)	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 3180 m DN110 ł.- dł. ok. 1730 m oraz 5 przepompni ścieków - opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie inwestycji										
IR-UK-SK_PW_23-25_21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Reda	ul. Spółdzielcza (od ul. Puckiej do skrzyżowania z ul. Przemysłową)	budowa kanału ściekowego : DN315 - dł. ok. 430 m										Realizacja zadań jest zależna od realizacji robót drogowych

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025	
IR-UK-SK_PW_23-25_22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Reda	ul. Przemysłowa	budowa kanału ściekowego : DN200 - dł. ok. 290 m									Realizacja zadań jest zależna od realizacji robót drogowych
IR-UK-SK_PW_23-25_23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Reda	ul. Wiejska ( od ul. Puckiej do skrzyżowania z ul. Brzozową)	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 350 m									Realizacja zadań jest zależna od realizacji robót drogowych
IR-UK-SK_PW_23-25_24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Reda	ul. Długa ( od skrzyżowania z ul. Handlową do ul. Rekowskiej )	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 1850 m									Realizacja zadań jest zależna od realizacji robót drogowych
IR-UK-SK_PW_23-25_25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Kosakowo	Kazimierz, ul. Listopadowa	budowa kanałów ściekowych : DN200 - dł. ok. 160 m, DN110(tłoczny) - dł. ok. 3000 m oraz przepompowni ścieków - opracowanie dokumentacji projektowej									Realizacja zadania wymaga podjęcia działań formalno-prawnych związanych z koniecznością lokalizacji urządzeń kanalizacyjnych w terenach publicznych/gminnych, a w szczególności uzyskania przez gminę na własność terenów pasów drogowych przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz działki pod planową przepompownię ścieków
IR-UK-SK_PW_23-25_26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Kosakowo	Pogórze: ul.Żeromskiego	budowa kanału ściekowego: DN250 (tłoczny) - dł. ok. 2055 m oraz przepompowni ścieków									
IR-UK-SK_PW_23-25_27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Kosakowo	Pogórze: ul.Staszica	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 200m									
IR-UK-SK_PW_23-25_28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Kosakowo	Pogórze: ul.Firleja	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 410 m									Inwestycja wymaga realizacji zadania polegającego na budowie kanału ścieków sanitarnych w ul. Paderewskiego
IR-UK-SK_PW_23-25_29	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Kosakowo	Dębogórze Wybudowanie: ul. Leśna od ul. Dębogórskiej do skrzyżowania z ul. Krótką.	budowa kanału ściekowego DN200 dł. ok. 470 m - opracowanie dokumentacji projektowej									
IR-UK-SK_PW_23-25_30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Kosakowo	Dębogórze Wybudowanie: ul. Stawowa, ul. Rzeczna	budowa kanału ściekowego DN200 dł. ok. 750 m - opracowanie dokumentacji projektowej									
IR-UK-SK_PW_23-25_31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Wejherowo	ul.Polna	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 175 m									
IR-UK-SK_PW_23-25_32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Wejherowo	ul. Inwalidów Wojennych	budow kanału ściekowego: DN200 -dł. ok. 70 m									
IR-UK-SK_PW_23-25_33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Wejherowo	ul. Karnowskiego , ul. Budowlanych	budowa kanału ściekowego: DN 200- dł. ok 430 m									
IR-UK-SK_PW_23-25_34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	m.Wejherowo	ul. Necla, ul. Gryfa Pomorskiego	budowa kanałów ściekowych: DN 315 - dł. ok. 36 m, DN200 - dł. ok. 18 m									
IR-UK-SK_PW_23-25_35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gmina Wejherowo	Bolszewo: ul.Chtopska, ul.Krucza, ul.Żurawia, ul. Okrężna	budowa kanału ściekowego: DN200- dł. ok. 2390 m									
IR-UK-SK_PW_23-25_36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gmina Wejherowo	Gościcino: ul. Górna, ul. Na Stoku, ul.Lawendowa, ul.Lęborska, ul. Kochanowskiej - etap II	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 2365 m, DN160 - dł. ok. 240 m									
IR-UK-SK_PW_23-25_37	Przeniesienia na rzecz Spółki własności sieci kanalizacyjnej wybudowanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej Spółki)												

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025	
<b>IR-UK-SK_PW_23-25</b>	<b>obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej</b>												
IR-UK-SK_PW_23-25_1	Budowa przepompowni ścieków	gm. Puck	Rekowo Górne: ul. Rekowska,ul. Lipowa	budowa przepompowni ścieków oraz przewodu tłoczego - opracowanie dokumentacji projektowej									Realizacja zadania wymaga podjęcia działań formalno-prawnych związanych z koniecznością lokalizacji urządzeń kanalizacyjnych w terenach publicznych/gminnych, a w szczególności uzyskania przez gminę na własność terenów przewidzianych w pod lokalizację przepompowni
<b>IR-UK-GOS_PW_23-25</b>	<b>Oczyszczalnia ścieków "Dębogórze"</b>												
IR-UK-GOS_PW_23-25_1	Wprowadzenie współspalania skratek w spalarni (ob.223)	Kosakowo	Długa 28	wprowadzenie współspalania skratek w spalarni									
IR-UK-GOS_PW_23-25_2	Budowa instalacji gazowej	Kosakowo	Długa 28	budowa instalacji gazowej - opracowanie dokumentacji projektowej									
<b>IOM_PW_23-25</b>	<b>INWESTYCJE ODTWORZENIOWO-MODERNIZACYJNE (II.A+II.B)</b>				<b>19 840</b>	<b>33 470</b>	<b>30 050</b>	<b>83 360</b>	<b>4 530</b>	<b>14 600</b>	<b>44 940</b>	<b>64 070</b>	
<b>IOM-UW_PW_23-25</b>	<b>Urządzenia wodociągowe razem (A1+A2+A3+A4)</b>				<b>6 070</b>	<b>3 850</b>	<b>11 290</b>	<b>21 210</b>	<b>1 130</b>	<b>6 090</b>	<b>21 230</b>	<b>28 450</b>	
<b>IOM-UW-UWO_PW_23-25</b>	<b>Ujęcia wody</b>												
IOM-UW-UWO_PW_23-25_1	Modernizacja UW Sieradzka	m.Gdynia	ul. Sieradzka	wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 1b wraz z likwidacją studni istniejącej nr 1a									
IOM-UW-UWO_PW_23-25_2	Modernizacja UW Sieradzka	m.Gdynia	ul. Sieradzka	wykonanie obudowy studni 10c wraz z przyłączem wody, zasilaniem energetycznym, AKPIA, a także zagospodarowaniem terenu;									
IOM-UW-UWO_PW_23-25_3	Modernizacja UW Sieradzka	m.Gdynia	ul. Sieradzka	wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 4c wraz z likwidacją studni nr 4b									
IOM-UW-UWO_PW_23-25_4	Modernizacja UW Wielki Kack	m.Gdynia	ul. Orna	wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 4a wraz z likwidacją studni istniejącej nr 4									
IOM-UW-UWO_PW_23-25_5	Modernizacja UW Wiczlino	m.Gdynia	ul. Janki Bryła	wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 8a wraz z likwidacją studni nr 8									
IOM-UW-UWO_PW_23-25_6	Modernizacja UW "Kolibki"	m.Gdynia	ul.Inżynierska	wykonanie obudowy studni 2b i 8c wraz z przyłączami wody, zasilania energetycznego, AKPIA, a także zagospodarowania terenu; likwidacja studni nr 8b									
IOM-UW-UWO_PW_23-25_7	Modernizacja UW Cedron	m.Wejherowo	ul. Łąkowa	wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 23a wraz z likwidacją studni nr 23									
<b>IOM-UW-SUW_PW_23-25</b>	<b>Stacje uzdatniania wody</b>												
IOM-UW-SUW_PW_23-25_1	Modernizacja układu zasilania elektroenergetycznego i odwodnienia terenu SUW "Sieradzka"	m.Gdynia	ul. Sieradzka	przebudowa: rozdzielnic 15 kV, przebudowa układu zasilania, przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej									
IOM-UW-SUW_PW_23-25_2	Modernizacja UW i SUW "Rumia"	Rumia		zmiana technologii pracy SUW (z układu lewarowego na pompowy), przebudowa starego obiektu / budowa nowego obiektu - rozpoczęcie robót budowlanych									
IOM-UW-SUW_PW_23-25_3	Modernizacja SUW Reda	Reda	ul. Wodociągowa	modernizacja układu sterowania zestawami filtracyjnymi									
IOM-UW-SUW_PW_23-25_4	Modernizacja UW Reda	Reda	ul. Wodociągowa	budowa nowych rurociągów tłocznych wody surowej - opracowanie dokumentacji projektowej									
IOM-UW-SUW_PW_23-25_5	Modernizacja UW Reda	Reda	ul. Wodociągowa	projekt nowych dróg dojazdowych do studni i trafostacji - opracowanie dokumentacji projektowej									

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025	
IOM-UW-SW_PW_23-25	Sieci wodociągowe												
IOM-UW-SW_PW_23-25_1	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul.Waszyngtona (od ul.Puławskiego do ul.Św. Piotra)	przebudowa przewodów wodociągowych: DN300 - dł. ok. 300 m, DN200 - dł. ok. 150 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_2	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Wielkopolska, ul. Strzelców, ul. Chwaszczyńska, ul. Nowowiczyńska, ul. Buraczana ul. Sopotka, ul. Raclawicka, ul. Parkowa	przebudowa przewodów wodociągowych: DN400 - dł. ok. 45 m, DN300 - dł. ok. 1080 m, DN200 - dł. ok. 970 m, DN160/150 - dł. ok. 465 m, DN110 - dł. ok. 1965 m, DN90 - dł. ok. 40 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_3	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	Nowowiczyńska	przebudowa przewodu wodociągowego : DN300 - dł. ok. 480 m									Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_4	Modernizacja magistralnego przewodu wodociągowego	m.Gdynia	ul.Morska (od P-1 do ul.Zbożowej)	przebudowa magistralnego przewodu wodociągowego: DN600 - dł. ok. 1850 m - opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót									
IOM-UW-SW_PW_23-25_5	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Manganowa, porębskiego	przebudowa przewodów wodociągowych: DN160: dł. ok. 60 m DN110 dł. ok. 70 m,									
IOM-UW-SW_PW_23-25_6	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Popiela Al Zwycięstwa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN110 - o dł. ok. 310 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_7	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m. Gdynia	ul. Głowackiego, ul. Grenadierów	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100- dł. ok. 250 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_8	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m. Gdynia	ul. Miodowa, ul. Brzozowa, ul. Wierzbowa, ul. Akacja	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100- dł. ok. 460 m, DN80 - dł. ok. 210 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_9	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m. Gdynia	ul. Kopernika	przebudowa przewodu wodociągowego: DN150 - dł. ok. 360 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_10	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m. Gdynia	ul. Warszawska	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 230 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_11	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m. Gdynia	ul. Skrajna	przebudowa przewodu wodociągowego: DN80 - dł. ok. 240 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_12	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m. Gdynia	ul. Cechowa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 240 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_13	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m. Gdynia	ul. Muchowskiego	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 170 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_14	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m. Gdynia	ul. Powstania Styczniowego, ul. Huzarska	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 380 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_15	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m. Gdynia	ul. Dachnowskiego ul. Nowodworskiego, ul. Orzechowa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100- dł. ok. 680 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_16	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m. Gdynia	ul. Balladyny	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 180 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_17	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m. Gdynia	ul. Kapitańska	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 320 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_18	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m. Gdynia	ul. Tatrzańska, ul. Kwizyńska	przebudowa przewodu wodociągowego: DN150 - dł. ok. 560 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_19	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Raduńska, ul. Krokowska, ul. Rozewska	przebudowa przewodów wodociągowych: DN100 - dł. ok. 320 m oraz DN50 - dł. ok. 160 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_20	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia	ul. Miernicza	przebudowa przewodów wodociągowych: DN150 - dł. ok. 125 m, DN100 - o dł. ok. 300 m, DN50 - dł. ok. 115 m									

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania	
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]					
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025		
IOM-UW-SW_PW_23-25_21	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Płocka, ul. Sochaczewska	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 510 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_22	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Westy, ul. Posejdona	przebudowa przewodu wodociągowego: DN110- dł. ok. 270 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_23	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Olkuska	przebudowa przewodu wodociągowego: DN80- dł. ok. 320 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_24	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Krzywa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 130 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_25	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Tęczowa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN90- dł. ok. 25 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_26	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Sędziowska	przebudowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 120 m										Realizacja zadania uzależniona od załatwienia spraw formalno- prawnych związanych z pozyskaniem pozwolenia na budowę
IOM-UW-SW_PW_23-25_27	Modernizacja magistralnego przewodu wodociągowego	m.Gdynia	od ul. Morskiej do ul. Hutniczej ( pod torami PKP)	przebudowa magistralnego przewodu wodociągowego: DN600 - dł. ok. 250 m - opracowanie dokumentacji projektowej										
IOM-UW-SW_PW_23-25_28	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Pucka	przebudowa przewodów wodociągowych: DN500 - dł. ok. 70 m,										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_29	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Zielona	przebudowa przewodu wodociągowego: DN150 - dł. ok. 370 m										Realizacja zadania jest uzależniona od inwestycji drogowej realizowanej przez Inwestora Prywatnego
IOM-UW-SW_PW_23-25_30	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Wiosny Ludów	przebudowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 60 m - opracowanie dokumentacji projektowej										
IOM-UW-SW_PW_23-25_31	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. II Morskiego Pułku Strzelców	przebudowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 110 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_32	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Leszczyński II, ul. Stoigniewa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN1100 - dł. ok. 100 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_33	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Chwarznieńska	przebudowa magistralnego przewodu wodociągowego: DN500 - dł. ok. 300 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_34	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Plk. Dąbka	przebudowa przewodu wodociągowego: DN200 - dł. ok. 180 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_35	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Chwarznieńska (odcinek Witomiński), ul. Rolnicza	przebudowa przewodów wodociągowych: DN500 - dł. ok. 80 m, DN400- dł. ok. 170 m, DN 200 - dł. ok. 90 m, DN150- dł. ok. 25 m, DN110 - dł. ok. 340 m, DN160 - dł. ok. 880 m, DN63 - dł. ok. 30 m, DN40 - dł. ok. 25 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_36	Modernizacja magistralnego przewodu wodociągowego	m.Gdynia	ul. Unruga	przebudowa magistralnego przewodu wodociągowego: DN400 - dł. ok. 800 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_37	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Sportowa	przebudowa przewodów wodociągowych: DN500 - dł. ok. 40 m, DN400 - dł. ok. 85 m, DN350 - dł. ok. 120 m,										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_38	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Lęborska, ul. Kolobrzaska	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 dł. ok. 155 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_39	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Cynamonowa, ul. Bazylkowa, ul. Goździkowa, ul. Pokrzywowa, ul. Łanowej	przebudowa przewodów wodociągowych: DN225 - dł. ok. 800 m, DN160 - dł. ok. 145 m , DN110 - dł. ok. 1040 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_40	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Gdynia	ul. Bieszczadzka, ul. Starochwaszczyńska, ul. Kacze Buki	przebudowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 470 m,										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych



Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025	
IOM-UW-SW_PW_23-25_41	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul.Żwirowa ul. Kamienna	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 385 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_42	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Górnicza, ul. Włókienicza, ul. Hutnicza, ul. Stalowa	przebudowa przewodów wodociągowych: DN160 - dł. ok. 350 m, DN150 - dł. ok. 125 m, DN100 - dł. ok. 410 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_43	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul.Hallera ul.Maczka, ul. Paderewskiego	przebudowa przewodów wodociągowych: DN150 - dł. ok. 90m, DN110 - dł. ok. 20 m, DN100 - dł. ok. 300 m,									
IOM-UW-SW_PW_23-25_44	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul.Bolesława Krzywoustego - Zygmunta Starego - Mieszka I	przebudowa przewodów wodociągowych: DN160 - dł. ok. 60 m, DN110 - dł. ok. 210 m, DN100 - dł. ok. 980 m, DN150 - dł. ok. 255 m, DN80 - dł. ok. 680 m, DN50 - dł. ok. 85m,									
IOM-UW-SW_PW_23-25_45	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul.Bukowa - Klonowa, ul. Topolowa, ul. Jodłowa, ul. Chelmińska, ul. Akacyjowa	przebudowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 185 m, DN100 - dł. ok. 980 m, DN50 - dł. ok. 40 m,									
IOM-UW-SW_PW_23-25_46	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul.Zakopiańska ul. Parkowa, ul. Górską, ul. Gajowa, ul. Tatrzńska, ul. Głogowa	przebudowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 315 m, DN100 - dł. ok. 675 m, DN80 - dł. ok. 140 m, DN90 - dł. ok. 85 m,									
IOM-UW-SW_PW_23-25_47	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul.Migąły - Reja - Nałkowskiej ul. Sędzickiego ul. Chodkiewiczza	przebudowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 375 m, DN100 - dł. ok. 1110 m,									
IOM-UW-SW_PW_23-25_48	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul.Konopnickiej, ul.Waryńskiego, ul.Śniadeckich, ul. I Dywizji Wojska Polskiego, ul. Skłodowskiej-Curie	przebudowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok 10 m, DN100 - dł. ok. 485 m, DN80 - dł. ok. 250 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_49	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul.Majkowskiego ul. Tysiąclecia, ul. Różana, ul. Orzeszkowej, ul. Słowackiego, ul. Mackiewiczza,	przebudowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 25 m, DN100 - dł. ok. 1430 m , DN50 - dł. ok. 230 m, DN40 - dł. ok. 85 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_50	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Sędzickiego	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 75 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_51	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul.Różana, ul. Słowackiego, ul. Mackiewiczza, ul. Partyzantów	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 1420 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_52	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Okrzei, ul. Tuwima, ul.1-go Maja, ul. Kościuszki	przebudowa przewodów wodociągowych: DN100 - dł. ok. 1475 m, DN80 - dł. ok. 120 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_53	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Kościuszki, ul. Napieralskiego, ul. Kilińskiego, ul. Żwirki i Wigury	przebudowa przewodów wodociągowych: DN200 - dł. ok. 295 m, DN100 - dł. ok. 1015 m, DN80 - dł. ok. 250 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_54	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Chelmońskiego, ul. Długa, ul. Ceyowy ul. Królowej Jadwigi	przebudowa przewodów wodociągowych: DN200 - dł. ok. 600 m, DN100 - dł. ok. 825 m, DN80 - dł. ok. 95 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_55	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Leśna, ul. Wąłowa, ul. Podgórna, ul. Towarowa	przebudowa przewodów wodociągowych: DN200 - dł. ok. 120 m, DN150 - dł. ok. 95 m, DN100 - dł. ok. 725 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_56	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Kamienna, ul. Rycerska, ul. Skośna, ul. Chabrowa	przebudowa przewodów wodociągowych: DN100 - dł. ok. 545 m, DN80 - dł. ok. 145 m									

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025	
IOM-UW-SW_PW_23-25_57	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	Ul. Jana z Kolna, ul. Tysiąclecia, ul. Żołnierzy I Dywizji WP	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 285 m, DN80 - dł. ok. 205 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_58	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Metalowców, ul. Rolnicza, ul. Polna, ul. Jantarowa ul. Garbarska	przebudowa przewodów wodociągowych: DN150 - dł. ok. 245 m, DN100 - dł. ok. 605 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_59	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Łużycka, ul. Dokerów	przebudowa przewodów wodociągowych: DN100 - dł. ok. 425 m, DN80 - dł. ok. 95 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_60	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Filtrowa	przebudowa przewodów wodociągowych: DN100 - dł. ok. 325 m, DN80 - dł. ok. 95 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_61	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Kościelna	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 390 m, DN80 - dł. ok. 170 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_62	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Wejhera, ul. Paderewskiego, ul. Morska, ul. Piłsudskiego	przebudowa przewodów wodociągowych: DN200 - dł. ok. 140 m, DN150 - dł. ok. 135 m, DN100 - dł. ok. 285 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_63	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Rodziewiczówny, ul. Mickiewicza	przebudowa przewodów wodociągowych: DN100 - dł. ok. 320 m, DN80 - dł. ok. 410 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_64	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Sienkiewicza, ul. Krótka	przebudowa przewodów wodociągowych: DN100 - dł. ok. 610 m, DN80 - dł. ok. 170 m, DN50 - dł. ok. 360 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_65	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Makowa- Nagietkowa- Bławatkowa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 40 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_66	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Cisowa - Klonowa	przebudowa przewodu wodociągowego : DN100 - dł. ok. 30 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_67	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Heykiego ul. Hepki, ul. Trepczyka	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 55 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_68	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Jaśminowa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 180 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_69	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia	ul. Torowa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 175 m									Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_70	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia		Usunięcie kolizji magistrali wodociągowej DN800 z ciekim wodnym, na granicy Rumii i Redy - opracowanie dokumentacji projektowej									
IOM-UW-SW_PW_23-25_71	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda	ul. Gdańska	przebudowa przewodów wodociągowych: DN300 - dł. ok. 70 m, DN160 - dł. ok. 20 m, DN110 - dł. ok. 440 m, DN90 - dł. ok. 30 m									Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_72	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda	ul. Jana III Sobieskiego,	przebudowa przewodów wodociągowych: DN80 - dł. ok. 68 m, DN50 - dł. ok. 220 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_73	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda	ul. Karłowicza, ul. Wejherowska	przebudowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 80 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_74	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda	ul. Miłosza	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 75 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_75	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda	ul. Cisowa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 55 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_76	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda	ul. Wierzbowa - Pszenna	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 120 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_77	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda	ul. Jesionowa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 65 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_78	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda	ul. Bukowa	rekonstrukcja przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 70 m									
IOM-UW-SW_PW_23-25_79	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda	ul. Graniczna, ul. Obozowa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 55 m									

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania	
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]					
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025		
IOM-UW-SW_PW_23-25_80	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda	ul.Kościelna - Sosnowa	rekonstrukcja przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 110 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_81	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo	Dębogórze Wybudowanie: ul. Dębogórska	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 400 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_82	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Parkowa, ul. Zamkowa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 30 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_83	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Gniewowska, ul. Przebendowskiego, ul. Wysoka, ul. Morska, ul. Mysińska	przebudowa przewodu wodociągowego DN100 - dł. ok. 1520 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_84	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Kasprowicza, ul. Matejki, ul. Paderewskiego, ul. Sikorskiego	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 455 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_85	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Rozszczyńskiego, ul. Wschodnia, ul. Południowa, ul. Nowa	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 1690 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_86	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Morska, ul. Szyprów, ul. Maszopów, ul. Konopnickiej, ul. Skargi	przebudowa przewodów wodociągowych: DN150 - dł. ok. 220 m, DN100 - dł. ok. 840 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_87	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Kaszubska, ul. Rybacka	przebudowa przewodu wodociągowego: DN150 - dł. ok. 850 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_88	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Stępczyka, ul. Mestwina, ul. Świętopelka, ul. Chmielewskiego	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 1300 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_89	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Wczasowa, ul. Kusocińskiego	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 500 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_90	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Broniewskiego, ul. Kolejowa, ul. Jana z Kolna	przebudowa przewodu wodociągowego: DN80 - dł. ok. 840 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_91	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Ludowa, ul. Kochanowskiego, ul. Obrońców Wybrzeża	przebudowa przewodu wodociągowego DN150 - dł. ok. 160 m, DN80 - dł. ok. 850 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_92	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	Węzeł Zryw II etap	przebudowa przewodów wodociągowych: DN150 - dł. ok. 470 m, DN110 - dł. ok. 50 m - rozpoczęcie realizacji inwestycji										Realizacja zadania jest zależna od realizacji robót drogowych
IOM-UW-SW_PW_23-25_93	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	m.Wejherowo	ul. Reformatów	przebudowa przewodu wodociągowego: DN90 - dł. ok. 10 m										
IOM-UW-SW_PW_23-25_94	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Gmina Wejherowo: Bolszewo	ul. Główna, ul. Szkolna	przebudowa przewodu wodociągowego: DN225 - dł. ok. 515 m - opracowanie dokumentacji projektowej										
<b>IOM-UW-OI_PW_23-25</b>	<b>Obiekty na sieci wodociągowej</b>													
OM-UW-OI_PW_23-25_1	Modernizacja zbiornika wodociągowego "P1"	m.Gdynia	ul. Filtrowa	naprawa betonowej konstrukcji, doszczelnienie i wzmocnienie wewnętrznych powierzchni betonowych, wymiana wyposażenia funkcjonalnego - opracowanie dokumentacji projektowej										
OM-UW-OI_PW_23-25_2	Modernizacja pompowni Płatynowa	m.Gdynia	ul. Płatynowa	wymiana układu pompowego oraz uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych)										

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania	
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]					
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025		
OM-UW-OI_PW_23-25_3	Modernizacja pompowni wodociągowej "Witomino"	m.Gdynia	Działki Leśne	wymiana układu pompowego oraz uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych)										
OM-UW-OI_PW_23-25_4	Modernizacja obiektów zaopatrzenia na terenie Pustek Cisowskich	m.Gdynia		opracowanie dokumentacji projektowej										
OM-UW-OI_PW_23-25_5	Modernizacja SPC Dembińskiego	m.Gdynia	ul. Dembińskiego	wymiana układu pompowego oraz uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji)										
OM-UW-OI_PW_23-25_6	Przebudowa stacji transformatorowej zasilającej pompownię wody	m.Gdynia	ul. Pomorska											
<b>IOM-UK_PW_23-25</b>	<b>Urządzenia kanalizacyjne razem (B1+B2+B3)</b>				<b>13 770</b>	<b>29 620</b>	<b>18 760</b>	<b>62 150</b>	<b>3 400</b>	<b>8 510</b>	<b>23 710</b>	<b>35 620</b>		
<b>IOM-UK-SK_PW_23-25</b>	<b>Sieci kanalizacyjne</b>													
IOM-UK-SK_PW_23-25_1	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnych	m.Gdynia	ul.Wielkopolska, ul.Sopocka, ul.Ractawicka, ul.Strzelców, ul.Nowowiczlińska, ul.Buraczana	renowacja kanałów ściekowych: DN800 - dł. ok. 820 m, DN500 - dł. ok. 450 m, DN300 - dł. ok. 50 m, DN200 - dł. ok. 140 m, DN160 - dł. ok. 77 m										
IOM-UK-SK_PW_23-25_2	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnych	m.Gdynia	ul. Waszyngtona, ul. Hryniewickiego, ul. Jana Pawła II	renowacja kanału ściekowego metoda bezwykopową DN400 - dł. ok. 250 m										
IOM-UK-SK_PW_23-25_3	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	m.Gdynia	ul. Nałkowskiej, ul. Staffa	renowacja kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 70 m										
IOM-UK-SK_PW_23-25_4	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	m.Gdynia	ul. Orłąt Lwowskich	renowacja kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 90 m										
IOM-UK-SK_PW_23-25_5	Rehabilitacja techniczna przewodu tłoczego	m.Gdynia	ul. Akacjowa, Wielkopolska	renowacja przewodu tłoczego: DN800 - dł. ok. 400 m - opracowanie dokumentacji projektowej										
IOM-UK-SK_PW_23-25_6	Rehabilitacja techniczna przewodu tłoczego	m.Gdynia	ul. Zacisza	renowacja przewodu tłoczego: DN300 - dł. ok. 930 m										
IOM-UK-SK_PW_23-25_7	Rehabilitacja techniczna przewodu tłoczego	m.Gdynia	ul. Baza kontenerowa	renowacja przewodu tłoczego - opracowanie dokumentacji projektowej										
IOM-UK-SK_PW_23-25_8	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	m.Gdynia	ul. Chwarznieńska	przebudowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 60 m										
IOM-UK-SK_PW_23-25_9	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	m.Gdynia	ul. Chwarznieńska odc. Witomiński, ul. Rolnicza	przebudowa kanałów ściekowych: DN400 - dł. ok. 800 m, DN250 - dł. ok. 95 m, DN200 - dł. ok. 30 m, PVC DN160 - dł. ok. 250 m,										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UK-SK_PW_23-25_10	Rehabilitacja techniczna przewodu tłoczego	m.Gdynia	ul. Pokrzywowa	renowacja przewodu tłoczego: DN90 - dł. ok. 200 m wraz z przepompownią ścieków										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UK-SK_PW_23-25_11	Rehabilitacja techniczna przewodu tłoczego	m.Gdynia	obwodnica Witomina	renowacja przewodu tłoczego: DN200 - dł. ok. 60 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UK-SK_PW_23-25_12	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	m.Gdynia	ul. Unruga	przebudowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 170 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UK-SK_PW_23-25_13	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	m.Gdynia	ul. Zielona	przebudowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 280 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UK-SK_PW_23-25_14	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	m.Gdynia	ul. Westy, ul.Posejdona	przebudowa kanału ściekowego: DN200-dł. ok. 100 m										Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025	
IOM-UK-SK_PW_23-25_15	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	m.Gdynia	ul. Nowowiczińska	przebudowa kanału ściekowego: DN500 - dł. ok. 450 m									Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UK-SK_PW_23-25_16	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	m.Gdynia	ul. Pucka	przebudowa kanałów ściekowych: DN500 - dł. ok. 110 m, DN200 - dł. ok. 30 m,									Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UK-SK_PW_23-25_17	Rehabilitacja techniczna kolektora ściekowego	Rumia	ul. Grunwaldzka (od wysokości ul. Dolnej do ul. Hetmańskiej)	renowacja kolektora WRR: DN1000 - dł. ok. 1040 m									
IOM-UK-SK_PW_23-25_18	Rehabilitacja techniczna przewodu tłoczego	Rumia	ul. Dąbrowskiego	renowacja przewodu tłoczego: DN600 - dł.ok. 750 m wraz z budową przewodu tłoczego rezerwowego									
IOM-UK-SK_PW_23-25_19	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	Rumia	ul.Krzywe Koło, ul.Okrężna, ul.Żwirki i Wigury, ul.Ceynowy, ul.Dębogórska, ul.Kościuszki	renowacja studzienek i komór kanalizacyjnych - 39 szt.									
IOM-UK-SK_PW_23-25_20	Renowacja kolektora ściekowego	Reda	od ul. Ogrodowej do wysokości skrzyżowania ul. Ceynowy z ul. Gdańską	renowacja kolektora WRR dł. ok. 540 m montaż zasuwy na rurociągu tłocznym z PŚ Łąkowa w kierunku kolektora WRR									
IOM-UK-SK_PW_23-25_21	Rehabilitacja techniczna kolektora ściekowego	Reda	ul. Drogowców (odcinek od ul. Ogrodników do wysokości ul. Ogrodowej)	renowacja kolektora WRR: DN1200 - dł. ok. 1800 m									
IOM-UK-SK_PW_23-25_22	Rehabilitacja techniczna kolektora ściekowego	gm. Kosakowo	Kazimierz	modernizacja kanału odpływowego w Kazimierzu - dł. ok. 720 m - opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji									
IOM-UK-SK_PW_23-25_23	Rehabilitacja techniczna kanału odpływowego ścieków oczyszczonych	gm. Kosakowo		modernizacja kanału odpływowego ścieków oczyszczonych na odcinku od wsi Kazimierz do Mechelinek - opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja kanału w miejscowości Mosty o dł. 320 m									
IOM-UK-SK_PW_23-25_24	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	m.Wejherowo	od węzła "ZRYW" do granicy Wejherowo z Redą	renowacja kolektora WRR: DN1200 - dł. ok. 410 m - opracowanie dokumentacji projektowej									
IOM-UK-SK_PW_23-25_25	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	m.Wejherowo	Węzeł Zryw II	przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej : DN200 - dł. ok. 40 m									Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji robót drogowych
IOM-UK-SK_PW_23-25_26	Rehabilitacja techniczna przewodu tłoczego	m.Wejherowo	Weteranów	renowacja przewodu tłoczego: DN300 - dł. ok. 275 m									
<b>IOM-UK-OI_PW_23-25</b>	<b>Obiekty na sieci kanalizacyjnej</b>												
IOM-UK-OI_PW_23-25_1	Modernizacja przepompowni ścieków: "Kościelna"	m.Gdynia	ul. Kościelna	budowa bezskratkowej, jednokomorowej przepompowni ścieków oraz komory pomiarowej budowa nowego oraz przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu związanego bezpośrednio z modernizacją przepompowni, zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka części technologicznej istniejącej przepompowni									

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025	
IOM-UK-OI_PW_23-25_2	Modernizacja wyposażenia funkcjonalnego przepompowni ścieków "Żeglarzy"	m.Gdynia	ul. Żeglarzy	budowa bezskratkowej, jednokomorowej przepompowni ścieków oraz wydzielonej komry pomiarowej, budowa nowego oraz przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu związanego bezpośrednio z modernizacją przepompowni, zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka części technologicznej istniejącej przepompowni - opracowanie dokumentacji projektowej, rehabilitacja rurociągu tłoczego									
IOM-UK-OI_PW_23-25_3	Modernizacja przepompowni ścieków "Za lasem"	m.Gdynia	ul. Franciszka Sokola	budowa bezskratkowej, jednokomorowej przepompowni ścieków oraz wydzielonej komory pomiarowej, budowa nowego oraz przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu związanego bezpośrednio z modernizacją przepompowni, zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka części technologicznej istniejącej przepompowni - opracowanie dokumentacji projektowej									
IOM-UK-OI_PW_23-25_4	Modernizacja przepompowni ścieków ""Śródmieście"	m.Gdynia	ul. Hryniewickiego	budowa małej architektury, agregatu na PŚ Śródmieście Hryniewickiego									
IOM-UK-OI_PW_23-25_5	Modernizacja elektroenergetycznego zasilania przepompowni ścieków "Różana:	Rumia	ul. Różana	budowa złącza kablowego SN oraz przebudowa linii SN dla zasilania podstawowego, budowa złącza kablowego SN oraz przebudowa linii SN dla zasilania rezerwowego									
IOM-UK-OI_PW_23-25_6	Modernizacja przepompowni ścieków "Łąkowa"	Reda	ul. Łąkowa	budowa bezskratkowej, jednokomorowej przepompowni ścieków oraz komory pomiarowej budowa nowego oraz przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu związanego bezpośrednio z modernizacją przepompowni, zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka części technologicznej istniejącej przepompowni									
IOM-UK-OI_PW_23-25_7	Modernizacja przepompowni ścieków "Norwida"	Reda	ul. Norwida	budowa bezskratkowej, jednokomorowej przepompowni ścieków oraz wydzielonej komry pomiarowej, budowa nowego oraz przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu związanego bezpośrednio z modernizacją przepompowni, zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka części technologicznej istniejącej przepompowni - opracowanie dokumentacji projektowej									
IOM-UK-OI_PW_23-25_8	Modernizacja instalacji energetycznego zasilania przepompowni ścieków "Śmiechowska"	m.Wejherowo	ul. Śmiechowska	wymiana instalacji energetycznego zasilania silników (rozdzielnic niskiego napięcia), zmiana zagospodarowania terenu									
IOM-UK-OI_PW_23-25_9	Modernizacja przepompowni ścieków: "Gryfa Pomorskiego"	m.Wejherowo	ul. Gryfa Pomorskiego	budowa bezskratkowej, jednokomorowej przepompowni ścieków oraz wydzielonej komory pomiarowej, budowa nowego oraz przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu związanego bezpośrednio z modernizacją przepompowni, zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka części technologicznej istniejącej przepompowni - opracowanie dokumentacji projektowej									
IOM-UK-OI_PW_23-25_10	Modernizacja przepompowni ścieków: "Weteranów"	m.Wejherowo	ul. Weteranów	Budowa nowej, podziemnej przepompowni w miejsce obiektu istniejącego. Renowacja rurociągu tłoczego. - opracowanie dokumentacji projektowej									

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025	
IOM-UK-OI_PW_23-25_11	Modernizacja Przepompowni ścieków "Zamostna"	Gmina Wejherowo	Bolszewo: ul. Zamostna	Częste zapychanie i blokada wirników pomp. Częste czyszczenia zbiorników (przynajmniej dwa razy w miesiącu po 4 m3). Przewody i elektronika w szafce sterowniczej znajdują się w złym stanie technicznym co powoduje częste awarie, koszty i problemy z przepompownią. Z każdym rokiem do obiektu dopływa coraz większa ilość ścieków. Zlewnia obiektu przepompowni w 2021 roku została rozbudowana o sieci kanalizacyjne i dodatkowe trzy przepompownie ścieków. W 2022 planowane jest oddanie kolejnej przepompowni ścieków, która również będzie odprowadzała ścieki do przedmiotowego obiektu. Należy przewidzieć kompleksową modernizację przepompowni.									
<b>IOM-UK-GOS_PW_23-25</b>	<b>Oczyszczalnia ścieków "Dębogórze"</b>												
IOM-UK-GOS_PW_23-25_1	Modernizacja obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków	Kosakowo	Długa	modernizacja budynku krat oraz dodatkowego piaskownika wraz modernizacją niezbędnych instalacji									
IOM-UK-GOS_PW_23-25_2	Modernizacja stacji zagęszczania mechanicznego (ob.209/2)	Kosakowo	Długa	likwidacja istniejących stołów do zagęszczenia osadu oraz montaż dodatkowych wirówek wraz z modernizacją instalacji towarzyszących									
IOM-UK-GOS_PW_23-25_3	Modernizacja kotłowni (ob..216)	Kosakowo	Długa	modernizacja kotłowni w zakresie instalacji i urządzeń technologicznych									
IOM-UK-GOS_PW_23-25_4	Modernizacja instalacji dezodoryzacji	Kosakowo	Długa	w zakresie m.in.: wymiana istniejących biofiltrów B1 i B2 wraz z instalacją i armaturą towarzyszącą									
IOM-UK-GOS_PW_23-25_5	Modernizacja głównej przepompowni ścieków (ob.108)	Kosakowo	Długa	w zakresie m.in.: remontu konstrukcji budowlanych oraz wymiany pomp, instalacji wraz z armaturą - opracowanie dokumentacji projektowej									
IOM-UK-GOS_PW_23-25_6	Rehabilitacja techniczna kanałów technologicznych	Kosakowo	Długa	w zakresie m.in.:wymiany wytypowanych odcinków kanałów oraz rurociągów tłocznych wraz z komorami i niezbędną armaturą									
IOM-UK-GOS_PW_23-25_7	Modernizacja zasilania GOŚ "Dębogórze"	Kosakowo	Długa	przebudowa zasilania GOŚ Dębogórze									
IOM-UK-GOS_PW_23-25_8	Modernizacja systemu napowietrzania	Kosakowo	Długa	montaż dodatkowych oraz wymiana części istniejących dmuchaw, dostosowanie infrastruktury technicznej w tym zasilania i sterowania do montażu nowego systemu napowietrzania									
IOM-UK-GOS_PW_23-25_9	Budowa Spalarni osadu wraz z węzłem odwadniania osadu	Kosakowo	Długa	dokumentacja, rozpoczęcie projektowania									
IOM-UK-GOS_PW_23-25_10	Modwernizacja Głównej Stacji Zasilania (SN 15)	Kosakowo	Długa										
IOM-UK-GOS_PW_23-25_11	Modernizacja węzła kogeneracji	Kosakowo	Długa	montaż dodatkowego agregatu kogeneracyjnego wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury									
IOM-UK-GOS_PW_23-25_12	Przystosowanie urządzeń na oczyszczalni ścieków do pracy przy braku zasilania	Kosakowo	Długa	modernizacja węzła kogeneracji - zasilanie wyspowe									

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania		zakres rzeczowy	PLAN PODSTAWOWY				PLAN REZERWOWY				Warunki realizacji zadania
		gmina	ulica		Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				Szacunek nakładów w latach [tys. zł]				
					2023	2024	2025	Razem 2023-2025	2023	2024	2025	Razem 2023-2025	
PI_PW_23-25	<b>INWESTYCJE WSPÓLNE DLA SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO</b>				0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	
PI-INNE_PW_23-25_1	Budowa budynku biurowo-magazynowego	gm. Kosakowo	ul. Długa										
PI-INNE_PW_23-25_2	Modernizacja budynku biurowego ob.302	gm. Kosakowo	ul. Długa	rozdzielnica nn oraz instalacji elektrycznej									
RID-IOM_PW_23-25	<b>WYMIANA/PRZEBUDOWA SIECI ZWIĄZANA Z BUDOWĄ LUB MODERNIZACJĄ DRÓG PRZEZ GMINY</b>				900	900	900	2 700	0	0	0	0	
RD_PW_23-25	<b>PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADAŃ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W LATACH NASTĘPNYCH</b>				100	100	100	300	0	0	0	0	
<b>NAKŁADY NA INWESTYCJE - OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)</b>					<b>24 820</b>	<b>39 805</b>	<b>36 720</b>	<b>101 345</b>	<b>7 110</b>	<b>21 535</b>	<b>67 590</b>	<b>96 235</b>	