



**PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.**  
ul. Witomińska 29  
81-311 Gdynia  
tel. cent. (0-58) 668-73-11  
**Biuro Obsługi Klienta**  
tel. (0-58) 668-72-02


## **WARUNKI TECHNICZNE**

### **montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody**

#### **WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU WODOMIERZA**

1. Wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.
2. Wodomierz w instalacji wodociągowej należy wbudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
3. Zestaw wodomierzowy należy umieścić przed punktem poboru bezpowrotnie zużywanej wody, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż 2 m od tego punktu.
4. Przy zabudowie wodomierza należy stosować zawory kulowe przed i za wodomierzem (wg schematu poniżej).
5. Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań typu wodomierza.
6. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną i plombę.
7. Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem.

#### **ZABUDOWA WODOMIERZA**



1. Zawór przelotowy kulowy
2. Złączka redukcyjna
3. Zawór przelotowy kulowy (z odwodnieniem)

#### **KONTROLA MONTAŻU WODOMIERZA**

1. Inwestor, po zakończeniu robót, jest zobowiązany złożyć „Zlecenie kontroli montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody” w siedzibie Przedsiębiorstwa w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21.
  2. Przedsiębiorstwo dokonuje kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, a także jest upoważnione do żądania usunięcia stwierdzonych wad.
- Za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli Przedsiębiorstwo pobiera opłatę wysokości określonej w Cenniku usług.

#### **ROZLICZENIA**

1. W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą i Przedsiębiorstwem ilość bezpowrotnie zużytej wody, jako zmniejszająca ilość odprowadzanych ścieków, ustalana będzie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy.
2. Zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i podpisaniu umowy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo:
  - 1) uszkodzenia wodomierza,
  - 2) uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
  - 3) uszkodzenia plomb PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. lub mocowania tych plomb,
  - 4) nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacjiwskazania dodatkowego wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości (ustalanej na podstawie wskazań wodomierza głównego).
4. Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) i wynosi:
  - 1) 5 lat – dla wodomierza o nominalnym strumieniu objętości  $q_p < 500 \text{ m}^3/\text{h}$ .