

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020 - 2022

Wykaz zadań

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IR_PW_20-22	INWESTYCJE ROZWOJOWE OGÓŁEM (I.A+I.B)			34 160	27 422	11 112	72 694
IR-UW_20-22	Urządzenia wodociągowe razem (A1+A2)			8 840	9 646	5 010	23 496
IR-UW_PW_20-22	Ujęcia wody						
IR-UW-UWO_PW_20-22_1	Budowa studni głębinowej na UW "Wielki Kack" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gdynia: ul. Źródło Marii	budowa studni głębinowej wraz z obudową, przyłączem wodociągowym, zasilaniem, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu				
IR-UW-SW_PW_20-22	Sieci wodociągowe						
IR-UW-SW_PW_20-22_1	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: inwestycja w ramach budowy Trasy Kaszubskiej	budowa sieci wodociągowej: DN225 - dł. ok. 666 m, W160 dł. ok. 1960 m, DN110 - 545 m,				
IR-UW-SW_PW_20-22_2	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Nowa Węglowa, ul.Waszyngtona, ul.Wendy, ul.Św. Piotra	budowa przewodów wodociągowych: DN300 - dł. ok. 1900m, DN225 - dł. ok. 450m, DN160 - dł. ok. 200m, DN110 - dł. ok. 120m				
IR-UW-SW_PW_20-22_3	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Cynamonowa, ul.Bazyliowa, ul.Pokrzywowa, ul.Goździkowa, ul.Łanowa (droga dojazdowa)	budowa przewodów wodociągowych: DN225 - dł. ok. 1510m, DN160 - dł. ok. 750m, DN110 - dł. ok. 826m oraz pompowni hydroforowej				
IR-UW-SW_PW_20-22_4	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Chwaszczyńska, ul.Pienińska, ul.Rudawska, ul.Spiska, ul.Starochwaszczyńska, ul.Bieszczadzka, ul.Sudecka, ul.Kacze Buki, ul.Beskidzka, ul.Świętokrzyska, ul.Puszczyka, ul.Czeska	budowa przewodów wodociągowych: DN200 - dł. ok. 960m, DN160 - dł. ok. 2210m, DN110 - dł. ok. 325m,				
IR-UW-SW_PW_20-22_5	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Hryniewickiego, ul.Waszyngtona (od Pułaskiego do Jana Pawła II)	budowa przewodów wodociągowych: DN300 - dł. ok. 110m, DN200 - dł. ok. 110m				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IR-UW-SW_PW_20-22_6	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Chwarznieńska, ul.Wiczlińska (os. Niemotowo i Wielka Rola)	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 4500m				
IR-UW-SW_PW_20-22_7	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Handlowa	budowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 700m				
IR-UW-SW_PW_20-22_8	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Osada kolejowa	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 224m				
IR-UW-SW_PW_20-22_9	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Chwarznieńska, ul.Wiczlińska (os. Chwarzno-Polanki)	budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 260m, DN160 - dł. ok. 590m				
IR-UW-SW_PW_20-22_10	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Arciszewskich	budowa przewodów wodociągowych: DN200 dł. ok. 970m - opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji				
IR-UW-SW_PW_20-22_11	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Porożyńskiego, ul.Myśliwska	budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 1100m - opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji				
IR-UW-SW_PW_20-22_12	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia: ul.Klonowa, ul.Leszczynowa	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 160m				
IR-UW-SW_PW_20-22_13	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia: ul.Wiązowa	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 190m				
IR-UW-SW_PW_20-22_14	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia: ul.Zbożowa	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 70m				
IR-UW-SW_PW_20-22_15	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia: ul.Wiejska	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 950m				
IR-UW-SW_PW_20-22_16	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia: ul.Dębogórska - sięgacz	budowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 550m				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IR-UW-SW_PW_20-22_17	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia: ul.Św. Józefa, ul.Młyńska	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 1150m				
IR-UW-SW_PW_20-22_18	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia: Góra Markowca	budowa przewodów wodociągowych: DN160 - dł. ok. 200m, DN110 - dł. ok. 700m oraz pompowni hydroforowej				
IR-UW-SW_PW_20-22_19	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia: ul.Kazimierska, ul.I Dywizji Wojska Polskiego, ul.Różana, ul.Torfowa	budowa przewodów wodociągowych: DN250 - dł. ok. 2237m, DN225 - dł. ok. 494m, DN160 - dł. ok. 353m, DN110 - dł. ok. 1778m				
IR-UW-SW_PW_20-22_20	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda: Moście Błota	budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 8230m, DN160 - dł. ok. 1780m - opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji				
IR-UW-SW_PW_20-22_21	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda: ul.Karłowicza, ul.Polna	budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 40m, DN160 - dł. ok. 30m, DN200 - dł. ok. 310m				
IR-UW-SW_PW_20-22_22	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda: ul.Owocowa, ul.Zielna, ul.Warzywnicza	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 400m				
IR-UW-SW_PW_20-22_23	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda: ul.Obwodowa	budowa przewodu wodociągowego: DN200 - dł. ok. 514m				
IR-UW-SW_PW_20-22_24	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda: ul.Zuchów, ul.Drużynowa, ul.Długa	budowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 120m				
IR-UW-SW_PW_20-22_25	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Staszica	budowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 260m				
IR-UW-SW_PW_20-22_26	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Kościuszki, ul.Kołatąja, ul.Dobke	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 430m, DN160 - dł. ok. 545m				
IR-UW-SW_PW_20-22_27	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo - Kazimierz: ul.Św. Marka	budowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 500m				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IR-UW-SW_PW_20-22_28	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo - Kazimierz: ul.Majowa, ul.Kwietniowa, ul.Listopadowa	budowa przewodów wodociągowych: DN160 - dł. ok. 900m, DN110 - dł. ok. 1060m,				
IR-UW-SW_PW_20-22_29	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Dorsza	budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 460m				
IR-UW-SW_PW_20-22_30	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Firleja (od ul.Padarewskiego do ul.Derdowskiego)	budowa sieci wodociągowej: DN160 - dł. ok. 350m				
IR-UW-SW_PW_20-22_31	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo - Pogórze: ul. Czarnieckiego	budowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 122m				
IR-UW-SW_PW_20-22_32	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Wejherowo: połączenie ul.Sucharskiego z ul.Strzelecką	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 120m				
IR-UW-SW_PW_20-22_33	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Wejherowo: połączenie ul.12 Marca z ul.Reformatorów	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 60m				
IR-UW-SW_PW_20-22_34	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Wejherowo: ul.Sportowa, ul.Strzelecka, ul.Józefa Wybickiego	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 1200m oraz pompowni hydroforowej				
IR-UW-SW_PW_20-22_35	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Wejherowo: ul.Tartaczna, ul.Przemysłowa	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 970m				
IR-UW-SW_PW_20-22_36	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Wejherowo: ul.Karnowskiego-Przemysłowa	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 31m, DN225 - dł. ok. 659m				
IR-UW-SW_PW_20-22_37	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	Wejherowo: ul.Polna	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 215m				
IR-UW-SW_PW_20-22_38	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Wejherowo - Orle: dz.nr: 158, 165/13, 164/5	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 240m				
IR-UW-SW_PW_20-22_39	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Wejherowo - Orle: ul.Konopnickiej	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 170m				
IR-UW-SW_PW_20-22_40	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Wejherowo - Bolszewo: ul.Kręta	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 580m				
IR-UW-SW_PW_20-22_41	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Wejherowo - Gościcino: ul.Strażacka	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 460m				
IR-UW-SW_PW_20-22_42	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Wejherowo - Gościcino: ul.Bursztynowa, ul.Koralowa, ul.Granitowa	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 680 m				
IR-UW-SW_PW_20-22_43	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Wejherowo - Bolszewo: rejon ul.Chłopskiej,ul. Okrężnej, ul.Błękitnej	budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 935 m				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IR-UW-SW_PW_20-22_44	Przeniesienia na rzecz Spółki własności sieci wodociągowe wybudowanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej Spółki)						
IR-UK_PW_20-22	Urządzenia kanalizacyjne razem (B1+B2)			25 320	17 776	6 102	49 198
IR-UK-SK_PW_20-22	Sieci kanalizacyjne						
IR-UK-SK_PW_20-22_1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: inwestycja w ramach budowy Trasy Kaszubskiej	budowa sieci kanalizacji sanitarnej: DN300 - dł. ok. 3044m, DN200 dł. ok. 1056m				
IR-UK-SK_PW_20-22_2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Waszyngtona, ul.Nowa Węglowa, ul.Wendy	budowa kanałów ściekowych: DN600 - dł. ok. 575m, DN500 - dł. ok. 165m, DN400 - dł. ok. 495m, DN300 - dł. ok. 495m, DN200 - dł. ok. 320m - rozpoczęcie realizacji inwestycji				
IR-UK-SK_PW_20-22_3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Cynamonowa, ul.Bazyliowa, ul.Pokrzywowa, ul.Goździkowa, ul.Łanowa (droga dojazdowa)	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 1770m, DN110 tł. - dł. ok. 280m oraz przepompowni ścieków				
IR-UK-SK_PW_20-22_4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Krzemowa, ul.Bieszczadzka, ul.Pienińska, ul.Sudecka, ul.Świętokrzyska, ul.Rudawska, ul.Izerska, ul.Kacze Buki, ul.Puszczyka, ul.Węgierska, ul.Czeska, ul.Beskidzka	budowa kanałów ściekowych: DN300 - dł. ok. 820m, DN200 - dł. ok. 1680m, DN110 tł. - dł. ok. 920m oraz przepompowni ścieków				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IR-UK-SK_PW_20-22_5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Chwarznieńska, ul.Wiczlińska (os. Niemotowo i Wielka Rola)	budowa kanałów ściekowych: DN300 - dł. ok. 740m, DN200 - dł. ok. 5096m, DN110 - dł. ok. 240m (tłoczny) oraz przepompowni ścieków - opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji				
IR-UK-SK_PW_20-22_6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Chwarznieńska, ul.Kotwiczna (os. Chwarzno-Polanki)	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 245m, DN250 - dł. ok. 195m, DN110 - dł. ok. 630m (tłoczny) oraz przepompowni ścieków				
IR-UK-SK_PW_20-22_7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Morska (odcinek od granicy z Rumią do wysokości zbiornika P-1)	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 860m - opracowanie dokumentacji projektowej				
IR-UK-SK_PW_20-22_8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Handlowa	budowa kanałów ściekowych: DN300 - dł. ok. 120m, DN200 - dł. ok. 650m, DN200 - dł. ok. 35m (tłoczny) oraz przepompowni ścieków				
IR-UK-SK_PW_20-22_9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Turkusowa	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 70m				
IR-UK-SK_PW_20-22_10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Fińska, ul.Botnicka, ul.Sibeliusa	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 474m				
IR-UK-SK_PW_20-22_11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Rdestowa	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 270m				
IR-UK-SK_PW_20-22_12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Porożyńskiego, ul.Myśliwka	budowa sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 - dł. ok. 1100m - opracowanie dokumentacji projektowej				
IR-UK-SK_PW_20-22_13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Kwiatowa	budowa sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 - dł. ok. 115m - opracowanie dokumentacji projektowej				
IR-UK-SK_PW_20-22_14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Xawerego Czernickiego	budowa odcinków kanalizacji sanitarnej: DN200 - dł. ok. 450m, przebudowa i budowa odcinka kanału DN250 w teren gminny - dł. ok. 200m, przebudowa kanału DN160 na DN200 - dł. 40m. - opracowanie dokumentacji projektowej				
IR-UK-SK_PW_20-22_15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Prostokątna	budowa kanalizacji sanitarnej: DN200 - dł. 240m wraz z przepompownią ścieków				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IR-UK-SK_PW_20-22_16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Rumia: ul.Zbożowa	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 220m				
IR-UK-SK_PW_20-22_17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Rumia: ul.Jeziorna, ul.Wiejska, ul.Partyzantów	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 1800m, DN110 tł. - dł. ok. 700m (tłoczny) oraz przepompowni ścieków				
IR-UK-SK_PW_20-22_18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Rumia: ul.Dębogórska - sięgacz	budowa kanałów ściekowych: DN300 - dł. ok. 400m, DN200 - dł. ok. 450m (tłoczny) oraz przepompowni ścieków				
IR-UK-SK_PW_20-22_19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Rumia: ul.Św. Józefa, ul.Młyńska	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 1150m, DN110 tł. - dł. ok. 100m (tłoczny) oraz przepompowni ścieków - opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji				
IR-UK-SK_PW_20-22_20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Rumia: Góra Markowca	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 900m				
IR-UK-SK_PW_20-22_21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Rumia: ul.Kazimierska, ul.I Dywizji Wojska Polskiego, ul.Różana, ul.Jeziorna, ul.Wiejska	budowa kanałów ściekowych: DN300 - dł. ok. 457m, DN200 - dł. ok. 2530m, DN160 tł. - dł. ok. 759m, DN110 tł. - dł. ok. 852m (tłoczny) oraz 2 przepompowni ścieków				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IR-UK-SK_PW_20-22_22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Reda: Moście Błota	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 9125m, DN110 tł. i DN160 tł.- dł. ok. 425m oraz 3 przepompowni ścieków - opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji				
IR-UK-SK_PW_20-22_23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Kosakowo - Pogórze: Czarnieckiego	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 130m				
IR-UK-SK_PW_20-22_24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Dorsza	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 450m				
IR-UK-SK_PW_20-22_25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Staszica	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 200m				
IR-UK-SK_PW_20-22_26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Kościuszki, ul.Kołątaja, ul.Dobke	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 405m, DN250 - dł. ok. 840m				
IR-UK-SK_PW_20-22_27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Firleja	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 750m				
IR-UK-SK_PW_20-22_28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Kosakowo - Kazimierz: ul.Kwietniowa, ul.Majowa	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 1000m oraz przepompowni ścieków				
IR-UK-SK_PW_20-22_29	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Żeromskiego	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 2100 m (tłoczny) oraz przepompowni ścieków				
IR-UK-SK_PW_20-22_30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Wejherowo: połączenie ul.Sucharskiego z ul.Strzelecką	budowa kanałów ściekowych: DN225 - dł. ok. 900m, DN315 - dł. ok. 90m				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IR-UK-SK_PW_20-22_31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Wejherowo: połączenie ul.12 Marca z ul.Reformatorów	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 140m, DN160 - dł. ok. 30m				
IR-UK-SK_PW_20-22_32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Wejherowo: ul.Sportowa, ul.Strzelecka, ul.Józefa Wybickiego	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 60m				
IR-UK-SK_PW_20-22_33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Wejherowo: ul.Staffa	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 260m				
IR-UK-SK_PW_20-22_34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Wejherowo: ul.Polna	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 175m				
IR-UK-SK_PW_20-22_35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Wejherowo: ul.I BPWP	budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 215m - wykonanie dokumentacji projektowej				
IR-UK-SK_PW_20-22_36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Wejherowo: ul.Tartaczna, ul.Przemysłowa	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 1040m, DN110 tł. - dł. ok. 540m oraz przepompowni ścieków				
IR-UK-SK_PW_20-22_37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Wejherowo: ul.Karnowskiego-Przemysłowa	budowa kanałów ściekowych: DN160 - dł. ok. 120m, DN200 - dł. ok. 430m				
IR-UK-SK_PW_20-22_38	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Wejherowo - Bolszewo: ul.Św. Huberta, ul.Zamostna; Góra: ul.Zamostna, ul.Wejhera, ul.Wiejska	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 6140m, DN110 tł.- dł. ok. 1640m oraz przepompowni ścieków				
IR-UK-SK_PW_20-22_39	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Wejherowo - Bolszewo: ul.Chłopska, ul.Krucza, ul.Żurawia, ul. Okrężna	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 2390m				
IR-UK-SK_PW_20-22_40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Wejherowo - Orle: ul.Pomorska, ul.Kwiatowa, ul.Makowa; Góra: ul.Łąkowa, ul.Jeziorna	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 4430m, DN110 tł. - dł. ok. 860m oraz przepompowni ścieków				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IR-UK-SK_PW_20-22_41	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Wejherowo - Orle: ul.Wejhera, ul.Zamostna, ul.Lipowa, ul.Wesoła, ul.Cynowa, ul.Krótką, ul.Miła	budowa kanałów ściekowych: DN200 dł. ok. 5640m, DN110 tł. - dł. ok. 870m oraz przepompowni ścieków				
IR-UK-SK_PW_20-22_42	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Wejherowo - Orle: ul.Szkolna, ul.Grzybowa, ul.Łąkowa, ul.Nadrzeczna, ul.Leśna, ul.Bukowa, ul.Okreżna	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 7120m, DN 160 - dł. ok. 1284m, przewody tłoczne DN110 - dł. ok. 117m i przepompowni ścieków - rozpoczęcie realizacji inwestycji (I etap inwestycji - budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego, przewodu ściekowego DN200 - dł. ok. 880m)				
IR-UK-SK_PW_20-22_43	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Wejherowo - Gościcino: ul.Strażacka	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 430m, DN160 - dł. ok. 120m				
IR-UK-SK_PW_20-22_44	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	gm. Wejherowo - Rogulewo	budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 937m, DN160 - dł. ok. 164m				
IR-UK-SK_PW_20-22_45	Przeniesienia na rzecz Spółki własności sieci kanalizacyjnej wybudowanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej Spółki)						
IR-UK-GOS_PW_20-22	Oczyszczalnia ścieków "Dębogórze"						
IR-UK-GOS_PW_20-22_1	Budowa instalacji do wprowadzania skratek do pieca fluidalnego	gm. Kosakowo: ul. Długa	budowa instalacji do rozdrabniania, magazynowania i wprowadzania skratek do pieca fluidalnego				
IR-UK-GOS_PW_20-22_2	Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii	gm. Kosakowo: ul. Długa	montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni do około 5 000 m2 o mocy ok.2500kW				
IR-UK-GOS_PW_20-22_3	Budowa stacji zlewczej	gm. Kosakowo: ul. Długa	budowa w pełni autonomicznego system odbioru dowożonych nieczystości ciekłych oraz układu do dezodoryzacji				
IR-UK-GOS_PW_20-22_4	Budowa instalacji gazowej	gm. Kosakowo: ul. Długa	budowa instalacji gazowej - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM_PW_20-22	INWESTYCJE ODTWORZENIOWO-MODERNIZACYJNE (II.A+II.B)			66 705	26 370	13 490	106 565
IOM-UW_PW_20-22	Urządzenia wodociągowe razem (A1+A2+A3+A4)			5 855	5 395	2 650	13 900
IOM-UW-UWO_PW_20-22	Ujęcia wody						
IOM-UW-UWO_PW_20-22_1	Modernizacja układu zasilania elektroenergetycznego i sterowania UW "Reda"	Reda: Moście Błota	budowa: 5 oddziałowych stacji transformatorowych, budowa linii kablowej 15 kV, budowa linii światłowodowej				
IOM-UW-UWO_PW_20-22_2	Modernizacja UW "Kolibki"	Gdynia: ul.Inżynierska	odwiert studni zastępczych: 2b, 8c oraz likwidacja studni: 2a, 8b				
IOM-UW-UWO_PW_20-22_3	Modernizacja studni głębinowej UW "Sieradzka"	Gdynia: ul.Sieradzka	modernizacja studni głębinowej 2c/5b: wymiana obudowy studni, wymiana kabli zasilających i sterowniczych, wymiany ogrodzenia i utwardzenie terenu				
IOM-UW-UWO_PW_20-22_4	Modernizacja UW "Rumia"	Rumia: ul.Dębogórska	odwiert studni zastępczych: 11c, 16d oraz likwidacja studni: 11b, 16c				
IOM-UW-UWO_PW_20-22_5	Modernizacja UW "Reda"	Reda: ul.Wodociągowa	przyłączenie do systemu wodociągowego studni zastępczych: 11c, 16c i TV1a				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IOM-UW-UWO_PW_20-22_6	Modernizacja UW "Cedron"	Wejherowo: ul.Marynarki Wojennej	modernizacja sieci wody surowej				
IOM-UW-UWO_PW_20-22_7	Modernizacja UW "Cedron"	Wejherowo: ul.Marynarki Wojennej	przyłączenie do systemu wodociągowego studni zastępczej 22b				
IOM-UW-SUW_PW_20-22	Stacje uzdatniania wody						
IOM-UW-SUW_PW_20-22_1	Modernizacja układu zasilania elektroenergetycznego i odwodnienia terenu SUW "Sieradzka"	Gdynia: ul.Sieradzka	przebudowa: rozdzielnicy 15 kV, przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej				
IOM-UW-SUW_PW_20-22_2	Modernizacja układu pompowego SUW "Wiczlino"	Gdynia: ul.Janki Bryła	modernizacja układu pompowego II stopnia (przetłaczającego wodę uzdatnioną do sieci wodociągowej)				
IOM-UW-SUW_PW_20-22_3	Modernizacja UW i SUW "Rumia"	Rumia Janowo: SUW Rumia	Zmiana technologii pracy SUW (z układu lewarowego na pompy), przebudowa starego obiektu / budowa nowego obiektu - dokumentacja projektowa				
IOM-UW-SUW_PW_20-22_4	Modernizacja SUW "Reda"	Reda: ul.Wodociągowa	Modernizacja pompowni II stopnia				
IOM-UW-SUW_PW_20-22_5	Modernizacja SUW "Brzozowa"	gm. Wejherowo - Gościcino: ul.Brzozowa	przebudowa SUW wraz z obiektami towarzyszącymi				

IOM-UW-SW_PW_19-22	Sieci wodociągowe						
IOM-UW-SW_PW_20-22_1	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Waszyngtona (od ul.Puławskiego do ul.Sw. Piotra)	przebudowa przewodów wodociągowych: DN300 - dł. ok. 300m, DN200 - dł. ok. 150m				
IOM-UW-SW_PW_20-22_2	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Działowskiego, ul.Karnkowskiego	przebudowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 432m				
IOM-UW-SW_PW_20-22_3	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Wielkopolska, ul.Sopocka, ul.Raławicka, ul.Strzelców, ul.Nowowiczlińska, ul.Buraczana	przebudowa przewodów wodociągowych: DN400 - dł. ok. 45m, DN300 - dł. ok. 1080m, DN200 - dł. ok. 970m, DN160/150 - dł. ok. 465m, DN110 - dł. ok. 1965m, DN90 - dł. ok. 40m - rozpoczęcie realizacji inwerstycji				
IOM-UW-SW_PW_20-22_4	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Chwarznieńska, ul.Hodowlana	przebudowa przewodów wodociągowych: DN80 - dł. ok. 20m, DN110 - dł. ok. 305m, DN160 - dł. ok. 1130m, DN400 - dł. ok. 160m				
IOM-UW-SW_PW_20-22_5	Modernizacja magistralnego przewodu wodociągowego	Gdynia: ul.Morska (od P-1 do ul.Zbożowej)	przebudowa magistralnego przewodu wodociągowego: DN600 - dł. ok. 1850m - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UW-SW_PW_20-22_6	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Gdynia: ul.Sambora, ul.Solna, ul.Siewna, ul.Radosna, ul.Wielkopolska, ul.Gedymina, ul.Popiela, ul.Miernicza, ul.Płk. Dąbka, ul.Raduńska, ul.Krzywa, ul.Tęczowa, ul.Sędziowska, ul.Kujawska, ul.Bydgoska (od ul.Kujawskiej do ul.Poznańskiej), ul.Wielkopolska (od ul.Lotników do ul.Łowickiej), ul.Biała, ul.Żółta, ul.Abrahama, ul.AI. Zwycięstwa, ul.Pionierów, ul.Płk. Dąbka, ul.Kwiatkowskiego	przebudowa przewodów wodociągowych: DN100/110 - dł. ok. 1720m, DN160 - dł. ok. 56m, DN200 - dł. ok. 780m - opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji				
IOM-UW-SW_PW_20-22_7	Modernizacja magistralnego przewodu wodociągowego	Gdynia: od ul. Morskiej do ul. Hutniczej (pod torami PKP - tunel pod torami iSKM Cissowa)	przebudowa magistralnego przewodu wodociągowego: DN600 - dł. ok. 250m - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UW-SW_PW_20-22_8	Modernizacja magistralnego przewodu wodociągowego	Gdynia: ul.Fińska	przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 188m				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IOM-UW-SW_PW_20-22_9	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia: ul.Sobieskiego, ul.3 Maja (węzeł integracyjny)	przebudowa przewodu wodociągowego: DN 200 - dł. ok. 300m				
IOM-UW-SW_PW_20-22_10	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia: ul.Gdańska, ul.Sobieskiego	budowa przewodów wodociągowych: DN250 - dł. ok. 220m, DN200 - dł. ok. 350m, DN110 - dł. ok. 770m				
IOM-UW-SW_PW_20-22_11	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Rumia: ul.Żwirowa, ul.Górnicza, ul.Hallera, ul.Bolesława Krzywoustego, ul.Zygmunta Starego, ul.Mieszka I, ul.Heykiego, ul.Hepki, ul.Trepczyka, ul.Sienkiewicza, ul.Jaśminowa, ul.Bukowa, ul.Klonowa, ul.Równa, ul.Makowa, ul.Nagietkowa, ul.Bławatkowa, ul.I Dywizji Wojska Polskiego - ul.Partyzantów, ul.Zakopiańska, ul.Dunikowskiego, ul.Kossaka ul.Migały-ul.Reja-ul.Nałkowskiej, ul.Konopnickiej, ul.Waryńskiego, ul.Śniadeckich, ul.Słowackiego ul.Majkowskiego, ul.Cisowa, ul.Klonowa	przebudowa przewodów wodociągowych: DN100 - dł. ok. 4014m, DN160 - dł. ok. 140m opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UW-SW_PW_20-22_12	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda: ul.Gdańska	przebudowa przewodów wodociągowych: DN300 - dł. ok. 70m, DN160 - dł. ok. 20m, DN110 - dł. ok. 440m, DN90 - dł. ok. 30m.				
IOM-UW-SW_PW_20-22_13	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Reda: ul.Gdańska, ul.Sobieskiego, ul.Karłowicza-ul.Wejherowska, ul.Miłosza, ul.Cisowa, ul.Wierzbowa, ul.Pszenna, ul.Jesionowa, ul.Bukowa, ul.Graniczna, ul.Obozowa, ul.Rekowska, ul.Kościelna, ul.Sosnowa	przebudowa przewodów wodociągowych: DN80 - dł. ok. 370m, DN100/110 - dł. ok. 650m, DN160 - dł. ok. 330m - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UW-SW_PW_20-22_14	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Kościuszki	przebudowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 220m				
IOM-UW-SW_PW_20-22_15	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	gm. Kosakowo: ul.Grudniowa, ul.Marcowa, ul.Św. Marka, ul.Majowa, ul.Styczniowa, ul.Kwietniowa	przebudowa przewodów wodociągowych: DN160 - dł. ok. 395m, DN110 - dł. ok. 300m				
IOM-UW-SW_PW_20-22_16	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Wejherowo: węzeł "ZRYW" - Etap II	przebudowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 50m, DN150 - dł. ok. 470m				
IOM-UW-SW_PW_20-22_17	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Wejherowo: ul. Kopernika	przebudowa przewodów wodociągowych: DN110 dł. 270m, DN40 dł. 135m				
IOM-UW-SW_PW_20-22_18	Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej	Wejherowo: ul.Parkowa, ul.Zamkowa, ul.Roszczyńskiego	przebudowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 400m, DN75 - dł. ok. 20m				
IOM-UW-OI_PW_20-22	Obiekty na sieci wodociągowej						
IOM-UW-OI_PW_20-22_1	Modernizacja pompowni wodociągowej "Witomino" "PCK", "Kacze Buki"	Gdynia: Działki Leśne, Witomino, Wielki Kack	wymiana układu pompowego oraz uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych) - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UW-OI_PW_20-22_2	Modernizacja pompowni hydroforowej "Wielkopolska 1"	Gdynia: ul.Wielkopolska	wymiana układu pompowego oraz uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych) - opracowanie dokumentacji projektowej				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IOM-UW-OI_PW_20-22_3	Modernizacja pompowni hydroforowej "Uranowa"	Gdynia: ul.Uranowa	wymiana układu pompowego oraz uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych) - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UW-OI_PW_20-22_4	Modernizacja zbiornika wodociągowego "P1"	Gdynia: ul.Filtrowa	naprawa betonowej konstrukcji, doszczelnienie i wzmocnienie wewnętrznych powierzchni betonowych, wymiana wyposażenia funkcjonalnego - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UW-OI_PW_20-22_5	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dzielnicy Pustki Cisowskie	Gdynia: Pustki Cisowskie	wymiana układu pompowego oraz uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych) w 2 pompowniach hydroforowych - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UW-OI_PW_20-22_6	Modernizacja zbiornik retencyjny wody pitnej V-5000	Gdynia: ul.Kwidzińska	wykonanie odpowiedniej konserwacji i zabezpieczenia zbrojenia, wykonanie nowej trwałej powłoki wewnątrz komory roboczej zbiornika ścian i stropu - opracowanie dokumentacji projektowej				

IOM-UK_PW_20-22	Urządzenia kanalizacyjne razem (B1+B2+B3)			60 850	20 975	10 840	92 665
IOM-UK-SK_PW_20-22	Sieci kanalizacyjne						
IOM-UK-SK_PW_20-22_1	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	Gdynia: ul.Wielkopolska, ul.Sopocka, ul.Raclawicka, ul.Strzelców, ul.Nowowiczlińska, ul.Buraczana	renowacja kanałów ściekowych: DN800 - dł. ok. 820m, DN500 - dł. ok. 450m, DN300 - dł. ok. 50 m, DN200 - dł. ok. 140m, DN160 - dł. ok. 77m - rozpoczęcie realizacji inwestycji				
IOM-UK-SK_PW_20-22_2	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	Gdynia: ul.Chwarznieńska, ul.Hodowlana	renowacja kanałów ściekowych: DN400 - dł. ok. 770m, DN300 - dł. ok. 95m, DN200 - dł. ok. 210m, DN150 - dł. ok. 70m				
IOM-UK-SK_PW_20-22_3	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	Gdynia: ul.Żeliwna, ul.Chylońska, ul.Kcyńska, ul.Nałkowskiej, ul.Staffa, ul.Gałczyńskiego, ul.Brzechwy, ul.Orląt Lwowskich	renowacja kanałów ściekowych: DN400 - dł. ok. 165m, DN200 - dł. ok. 240m				
IOM-UK-SK_PW_20-22_4	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul. Starochwaszczyńska (droga dojazdowa do Zbiornika "Kacze Buki")	przebudowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 183m				
IOM-UK-SK_PW_20-22_5	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej	Gdynia: ul.Dedala, ul.Ikara	przebudowa kanałów ściekowych: DN300 - dł. ok. 90m				
IOM-UK-SK_PW_20-22_6	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	Rumia: ul.Krzywe Koło, ul.Okrężna, ul.Żwirki i Wigury, ul.Ceynowy, ul.Dębogórska, ul.Kościuszki	renowacja studzienek i komór kanalizacyjnych - 65 szt.				
IOM-UK-SK_PW_20-22_7	Rehabilitacja techniczna kolektora ściekowego	Rumia: odcinek od granicy Redy z Rumią do ul. Hetmańskiej	renowacja kolektora ściekowego: DN1000 - dł. ok. 1100m - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UK-SK_PW_20-22_8	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej	Rumia: ul.Kombatantów, ul.Zakole, ul.Młyńska, ul.ks. Gierosa	renowacja kanałów ściekowych: DN 200 - dł. ok. 600m				
IOM-UK-SK_PW_20-22_9	Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnych	Reda: ul.Gdańska	renowacja kanałów ściekowych: DN300 - dł. ok. 5m, DN200 - dł. ok. 10m, DN150 i DN160 - dł. ok. 25m, DN90 - dł. ok. 30m, przebudowa 2 przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IOM-UK-SK_PW_20-22_10	Rehabilitacja techniczna kolektora ściekowego	Reda: ul.Drogowców, od granicy Wejherowo/Reda do ul.Drogowców, od ul. Sobieskiego do granicy Reda/Rumia	renowacja kolektora WRR - dł. ok. 2425m				
IOM-UK-SK_PW_20-22_11	Rehabilitacja techniczna kolektora ściekowego	gm. Kosakowo: Kazimierz	modernizacja kanału odpływowego w Kazimierzu - dł. ok. 720m - opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji				
IOM-UK-SK_PW_20-22_12	Przebudowa kanalizacji sanitarnej	Wejherowo: ul.Chopina	przebudowa: DN200, dł. 62m				
IOM-UK-SK_PW_20-22_13	Rehabilitacja techniczna kolektora ściekowego	Wejherowo: ul.I Brygady WP	renowacja kolektora ściegowego: DN600 - dł. 109m, DN300 - dł. 72m				
IOM-UK-SK_PW_20-22_14	Rehabilitacja techniczna kolektora ściekowego	Wejherowo: od węzła "ZRYW" do granicy Wejherowo z Redą	renowacja kolektora WRR: DN1200 - dł. ok. 410m - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UK-SK_PW_20-22_15	Rehabilitacja techniczna przewodu tłocznego	Wejherowo: PŚ "Weteranów", ul.Weteranów	renowacja przewodu tłocznego ciśnieniowego: DN300 - dł. ok. 275m - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UK-OI_PW_20-22	Obiekty na sieci kanalizacyjnej						
IOM-UK-OI_PW_20-22_1	Modernizacja przepompowni ścieków: "Karwiny", "Kontenerowa", "Zaciszna", "Chwarzno", "Kościelna", "Lotników"	Gdynia: ul.Gabrieli Zapolskiej, ul.Kontenerowa, ul.Zaciszna, ul.Chwarznieńska, ul.Kościelna, ul.Sieradzka	budowa 6 bezskratkowych, jednokomorowych przepompowni ścieków oraz 6 wydzielonych komór pomiarowych, budowa nowego oraz przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu związanego bezpośrednio z modernizacją przepompowni, zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka części technologicznej 6 istniejących przepompowni				
IOM-UK-OI_PW_20-22_2	Modernizacja układu mechanicznego oczyszczania ścieków i instalacji energetycznego zasilania przepompowni ścieków "Główna", "Akacyjna"	Gdynia: ul.Energetyków, ul.Kasztanowa	montaż kraty oczyszczanej mechanicznie oraz uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (podajnika odwadniającego ślimakowego, instalacji energetycznego zasilania silnika, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych) oraz modernizacja instalacji energetycznego zasilania przepompowni				
IOM-UK-OI_PW_20-22_3	Modernizacja instalacji energetycznego zasilania przepompowni ścieków: "Chromowa", "Mosiężna"	Gdynia: ul.Chromowa, ul.Mosiężna	wymiana instalacji energetycznego zasilania silników (rozdzielniczy niskiego napięcia), zmiana zagospodarowania terenu				
IOM-UK-OI_PW_20-22_4	Modernizacja układu pompowego przepompowni ścieków "P2 Śliska", PŚ "Pokrzywowa" PŚ Bulwar Szwedzki	Gdynia: ul.Porożyńskiego, ul.Pokrzywowa, bulwar Szwedzki	wymiana agregatów pompowych oraz uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego, zmiana zagospodarowania terenu				
IOM-UK-OI_PW_20-22_5	Modernizacja wyposażenia funkcjonalnego przepompowni ścieków "Żeglarzy"	Gdynia: ul.Żeglarzy	wymiana uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych) - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UK-OI_PW_20-22_6	Modernizacja przepompowni ścieków "Norwida"	Rumia: ul.Norwida	budowa bezskratkowej, jednokomorowej przepompowni ścieków oraz wydzielonej komory pomiarowej, budowa nowego oraz przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu związanego bezpośrednio z modernizacją przepompowni, zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka części technologicznej istniejącej przepompowni - opracowanie dokumentacji projektowej				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IOM-UK-OI_PW_20-22_7	Modernizacja przepompowni ścieków: "Różana", "Gierosa"	Rumia: ul.Różana, ul.Gierosa	budowa 2 bezskratkowych, jednokomorowych przepompowni ścieków oraz 2 wydzielonych komór pomiarowych, budowa nowego oraz przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu związanego bezpośrednio z modernizacją przepompowni, zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka części technologicznej 2 istniejących przepompowni				
IOM-UK-OI_PW_20-22_8	Modernizacja układu pompowego i wyposażenia funkcjonalnego przepompowni ścieków "Rajska"	Rumia: ul.Rajska	wymiana agregatów pompowych oraz uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego, (instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych), zmiana zagospodarowania terenu				
IOM-UK-OI_PW_20-22_9	Modernizacja przepompowni ścieków: "Janowo"	Rumia: ul.Dąbrowskiego	budowa bezskratkowej przepompowni ścieków, budowa nowego oraz przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu związanego bezpośrednio z budową nowej i likwidacją starej przepompowni, (dokończenie robót i uruchomienie obiektu)				
IOM-UK-OI_PW_20-22_10	Modernizacja komory rozprężnej przy PŚ Różana	Rumia: komora zlokalizowana przy PŚ Różana	modernizacja komory rozprężnej - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UK-OI_PW_20-22_11	Modernizacja układu pompowego i wyposażenia funkcjonalnego przepompowni ścieków: "Mostowa PS-B4", "PS-B2", "PS-A1 Wejherowska"	Reda: ul.Mostowa, ul.Spółdzielcza, ul.Wejherowska	wymiana agregatów pompowych oraz uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych), zmiana zagospodarowania terenu				
IOM-UK-OI_PW_20-22_12	Modernizacja instalacji energetycznego zasilania przepompowni ścieków "Wiśniowa PS-B3"	Reda: ul.Wiśniowa	wymiana instalacji energetycznego zasilania silników (rozdzielniczy niskiego napięcia), zmiana zagospodarowania terenu				
IOM-UK-OI_PW_20-22_13	Modernizacja układu pompowego i wyposażenia funkcjonalnego przepompowni ścieków "PS-A1 Zbożowa"	Reda: ul.Zbożowa	wymiana agregatów pompowych oraz uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych), zmiana zagospodarowania terenu				
IOM-UK-OI_PW_20-22_14	Modernizacja przepompowni ścieków "Łąkowa"	Reda: ul.Łąkowa	budowa bezskratkowej, jednokomorowej przepompowni ścieków oraz wydzielonej komory pomiarowej, budowa nowego oraz przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu związanego bezpośrednio z modernizacją przepompowni, zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka części technologicznej istniejącej przepompowni - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UK-OI_PW_20-22_15	Modernizacja układu pompowego i wyposażenia funkcjonalnego przepompowni ścieków "Konopnicka"	Wejherowo: ul.Konopnickiej	wymiana agregatów pompowych oraz uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych), zmiana zagospodarowania terenu				
IOM-UK-OI_PW_20-22_16	Modernizacja instalacji energetycznego zasilania przepompowni ścieków "Śmiechowska"	Wejherowo: ul.Śmiechowska	wymiana instalacji energetycznego zasilania silników (rozdzielniczy niskiego napięcia), zmiana zagospodarowania terenu				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IOM-UK-OI_PW_20-22_17	Modernizacja przepompowni ścieków: "Gryfa Pomorskiego"	Wejherowo: ul.Gryfa Pomorskiego	budowa bezskratkowej, jednokomorowej przepompowni ścieków oraz wydzielonej komory pomiarowej, budowa nowego oraz przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu związanego bezpośrednio z modernizacją przepompowni, zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka części technologicznej istniejącej przepompowni - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UK-OI_PW_20-22_18	Modernizacja Przepompowni ścieków "Szkolna Bolszewo" MPK	gm. Wejherowo - Bolszewo: ul. Szkolna	wymiana rozdzielnic zasilająco sterowniczej przepompowni ścieków ul. Szkolna w Bolszewie. Udrożnienie lub wymiana przepustów kablowych do zbiornika ścieków				
IOM-UK-GOS_PW_20-22	Oczyszczalnia ścieków "Dębogórze"						
IOM-UK-GOS_PW_20-22_1	Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów technologicznych	gm. Kosakowo: ul.Długa	hermetyzacja obiektów technologicznych o najsilniejszej emisji złownonych gazów wraz z dezodoryzacją złownonych gazów w zainstalowanych biofiltrach, nasadzenie drzew i krzewów najefektywniej ograniczające obszar oddziaływania oczyszczalni na środowisko				
IOM-UK-GOS_PW_20-22_2	Modernizacja ciągu przeróbki osadów	gm. Kosakowo: ul.Długa	budowa: komór fermentacyjnych, przepompowni tłuszczów, podczyszczalni odcieków, stacji oczyszczania biogazu oraz sieci i obiektów powiązanych technologicznie z ciągiem przeróbki osadów				
IOM-UK-GOS_PW_20-22_3	Rehabilitacja techniczna kanałów technologicznych	gm. Kosakowo: ul.Długa	renowacja kanałów technologicznych - dł. ok. 120m oraz komór				
IOM-UK-GOS_PW_20-22_4	Modernizacja instalacji do odwadniania i transportu osadu	gm. Kosakowo: ul.Długa	wymiana: klap zrzutowych pras komorowych, instalacji polimeru, konstrukcji stalowych taśmociągu osadu odwodnionego, systemu transportu osadu odwodnionego po wirówkach, instalacji energetycznego zasilania i sterowania oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego; termomodernizacja budynku; demontaż zbiorników kwasu solnego wraz z rurociągami - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UK-GOS_PW_20-22_5	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego	gm. Kosakowo: ul.Długa	przebudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego				
IOM-UK-GOS_PW_20-22_6	Modernizacja układu pomiarowego cz. ściekowej	gm. Kosakowo: ul.Długa	1) montaż sond do pomiaru N-NH4 w reaktorach biologicznych - 5 szt. 2) montaż urządzenia do pomiaru stężenia P-PO4 w kanale wylotowym				
IOM-UK-GOS_PW_20-22_7	Modernizacja instalacji energetycznego zasilania ob.302	gm. Kosakowo: ul.Długa	wymiana rozdzielnic niskiego napięcia zasilającej ob. 302				
IOM-UK-GOS_PW_20-22_8	Modernizacja zasilania GOŚ "Dębogórze"	gm. Kosakowo: ul.Długa	przebudowa głównego zasilania GOŚ Dębogórze				
IOM-UK-GOS_PW_20-22_9	Modernizacja stacja zagęszczania mechanicznego (ob.. 209/2)	gm. Kosakowo: ul.Długa	w zakresie m.in. demontaż nieeksploatowanych stołów zagęszczających (3 kpl.), montaż dodatkowej wirówki zagęszczającej o wydajności ok.110 m³/h; montaż nowej suwnicy, bramy wjazdowej i podjazdu do nowej wirówki, wymiana stacji roztwarzania polielektrolitu; rozbudowa instalacji zasilania i sterowania; remont gruntowny budynku stacji - opracowanie dokumentacji projektowej				

Nr.zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy	Szacunek nakładów w latach [tys. zł]			
				2020	2021	2022	Razem 2020-2022
1	2	3	4	6	7	8	9
IOM-UK-GOS_PW_20-22_10	Modernizacja pompowni osadu powrotnego (ob.113/1)	gm. Kosakowo: ul.Długa	remont budynku (ocieplenie, nowa elewacja, posadzki, izolacja stropu); wymiana rurociągów technologicznych w kom. ssawnej i na tłoczeniu pomp (4 x ok. 5mb. DN350) oraz rurociągu tłocznego z ob.113/1 do ob.111/4 DN800, dł. 200 mb; wymiana wyeksploatowanych pomp (4 szt.) - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UK-GOS_PW_20-22_11	Modernizacja stacji dmuchaw	gm. Kosakowo: ul.Długa	montaż dodatkowych oraz wymiana istniejących dmuchaw, wymiana zasilania elektroenergetycznego itd. - opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji				
IOM-UK-GOS_PW_20-22_12	Wymiana rozdzielni SN 15 na Głównej Stacji Zasilania	gm. Kosakowo: ul.Długa	modernizacja budynku (ocieplenie, nowa elewacja, posadzki, izolacja stropu); wymiana rurociągów technologicznych w kom. ssawnej i na tłoczeniu pomp (4 x ok. 5mb. DN350) oraz rurociągu tłocznego z ob.113/1 do ob.111/4 DN800, dł. 200 mb; wymiana wyeksploatowanych pomp (4 szt.) - opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UK-GOS_PW_20-22_13	Wydzielenie urządzeń GOŚ do pracy wyspowej przy braku zasilania	gm. Kosakowo: ul.Długa	opracowanie dokumentacji projektowej				
IOM-UK-GOS_PW_20-22_14	Budowa piaskownika awaryjnego z kratą	gm. Kosakowo: ul.Długa	budowa nowego piaskownika z kratą, rozbiórka istniejącego piaskownika - opracowanie dokumentacji projektowej				
PI_PW_20-22	INWESTYCJE WSPÓLNE DLA SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO			34 300	4 821	0	39 121
PI-INNE_PW_20-22_1	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Witomińskiej 21	Gdynia: ul.Witomińska					
PI-INNE_PW_20-22_2	Budowa laboratorium i zaplecza technicznego	Rumia: ul.Dąbrowskiego	budowa obiektu biurowo - usługowego wraz z infrastrukturą				
PI-INNE_PW_20-22_3	Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów wody i ścieków		wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną				
RID-IOM_PW_20-22	REZERWA NA WYMIANĘ/PRZEBUDOWĘ SIECI ZWIĄZANĄ Z BUDOWĄ LUB MODERNIZACJĄ DRÓG PRZEZ GMINY			1 000	1 000	1 000	3 000
RD_PW_20-22	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADAŃ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W LATACH NASTĘPNYCH			100	100	100	300
NAKŁADY NA INWESTYCJE - OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)				136 265	59 713	25 702	221 680

*) - Nakłady przed 2020 podano wg stanu na 28.01.2020 rok.